



PREFEITURA DE  
**MURIAÉ**  
Terra Querida

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

OBRA: PINTURA EXTERNA (FACHADAS) DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MURIAÉ-MG	UN	1,00			R\$ 0,00
ENDEREÇO: MURIAÉ-MG				DATA:	22/7/2021
BASE DE PREÇO: SINAPI JUN/2021 - SETOP ABR/2021				BDI:	22,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
<b>1</b>			<b>PINTURA EXTERNA</b>					
1.1	PIN-LIX-005	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	41.400,00		-	0,00
1.2	PIN-LIX-015	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	6.210,00		-	0,00
1.3	DEM-REV-005	SETOP	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	4.140,00		-	0,00
1.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	4.140,00		-	0,00
1.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.140,00		-	0,00
1.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	41.400,00		-	0,00
1.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	41.400,00		-	0,00
1.8	PIN-ESM-005	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	6.210,00		-	0,00
1.9	ED-9075	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	41.400,00		-	0,00
1.10	AND-FAC-010	SETOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	41.400,00		-	0,00
1.11	AND-TEL-006	SETOP	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M2	41.400,00		-	0,00



PREFEITURA DE  
**MURIAÉ**  
*Terra Querida*

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>OBRA: PINTURA EXTERNA (FACHADAS) DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MURIAÉ-MG</b>	<b>UN</b>	<b>1,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>ENDEREÇO: MURIAÉ-MG</b>				<b>DATA:</b>	<b>22/7/2021</b>
<b>BASE DE PREÇO: SINAPI JUN/2021 - SETOP ABR/2021</b>				<b>BDI:</b>	<b>22,23%</b>

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1.11	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	40,00		-	0,00
1.11	LIM-GER-005	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	18.400,00		-	0,00
<b>OBRA: PINTURA EXTERNA (FACHADAS) DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MURIAÉ-MG</b>								<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
Arlan do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 177324/D

\_\_\_\_\_  
Carlos Geraldo Rocha Kneip  
Secretário Municipal de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ