



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Aterro (m³)	Volume de Cortes (m³)	Vol. Corte Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
4+0,00	3,13	0,00	26,62	0,00	91,85	22,85	69,00
4+10,00	1,86	0,00	24,93	0,00	116,78	22,85	93,93
5+0,00	0,99	0,05	14,24	0,26	131,02	23,11	107,92
5+10,00	1,18	0,00	10,87	0,26	141,89	23,36	118,53
6+0,00	0,25	0,10	7,16	0,48	149,06	23,84	125,22
6+10,00	0,03	0,47	1,42	2,83	150,48	26,67	123,81
7+0,00	0,00	0,89	0,16	6,82	150,64	33,49	117,15
7+10,00	0,00	0,33	0,00	6,13	150,64	39,62	111,02

LEGENDA:

SL = SUPERLARGURA
 I = SUPERELEVÇÃO
 SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO

① = CORPO DO ATERRO
 ② = CAMADA FINAL DO ATERRO

▨ CORTE
 ▨ ATERRO

01	PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021						
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES							
T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO				
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO				
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO					
APROVAÇÃO		ASSINATURA		DATA			
RT	ASSINATURA	Assinatura		ART-MG2021066879		Agosto/2021	
	NOME	LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI		CREA/MG:171.435/D			
	SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES		CREA/MG: 78.851/D			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	CARLOS R. KNPPI - SEC. OBRAS					
CONEP CONSULTORIA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE SECRETARIA DE OBRAS							
PROJETO DE TERRAPLENAGEM							
PROJETO EXECUTIVO							
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL							
TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA							
EXTENSÃO: 0,80km							
SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA							
REV.:	Nº:					ESCALA	
01		OS-07/2021				1/200	
						02 DE 11	