



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Cort. Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
32+0,00	0,00	4,35	0,01	37,10	938,36	532,00	406,36
32+10,00	0,00	3,54	0,00	39,46	938,36	571,46	366,89
33+0,00	0,05	2,18	0,22	28,70	938,58	600,16	338,42
33+10,00	0,00	2,41	0,22	23,32	938,80	623,48	315,32
34+0,00	0,00	2,90	0,00	26,86	938,80	650,34	288,45
34+10,00	0,27	0,40	1,35	16,74	940,15	667,08	273,06
35+0,00	2,04	0,00	11,61	2,04	951,75	669,13	282,63
35+10,00	2,24	0,00	21,38	0,00	973,13	669,13	304,01

LEGENDA:

- SL = SUPERLARGURA
- I = SUPERELEVÇÃO
- SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO
- 1 = CORPO DO ATERRO
- 2 = CAMADA FINAL DO ATERRO
- CORTE
- ATERRO

01	PARECER-GIGOV.JF 3519.21_05.10.2021						
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES							
T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO				
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO				
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO					
APROVAÇÃO		ASSINATURA		DATA			
RT	ASSINATURA	<i>Lucas Henrique Santos Leoni</i>	ART-MG20210668675	Agosto/2021			
	NOME	LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	CREA/MG:171.435/D				
	SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	CARLOS R. KNIPP - SEC. OBRAS					
CONEP CONSULTORIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE SECRETARIA DE OBRAS					
PROJETO DE TERRAPLENAGEM							
PROJETO EXECUTIVO							
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL							
TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA							
EXTENSÃO: 0,80km							
SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA							ESCALA 1/200
REV.:	Nº:						
01		OS-07/2021					09 DE 11

