



DESCRIÇÃO DO OBJETO: PROJETO DE ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B)	MUNICÍPIO: MURIAÉ/MG	DATA-BASE: SINAPI/MG 07/2022; DNIT/SICRO 04/2022 E SETOP LESTE 04/2022-ONERADO
N. OPERAÇÃO / N. SICONV: 1073472-35 906745/2020	BDI SERVIÇOS (BDI 1):	23,56%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - ITENS EXTRA SINAPI E SICRO/DNIT

ITENS SETOP/LESTE - DATA-BASE: ABRIL/2022										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								UNID.	
ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS								M²	
(A) EQUIPAMENTO	CÓDIGO	UT. FR.	UT. IMPR.	VL. HR. PROD.	VL. HR. IMP.	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO			
							(A) TOTAL:			
(B) MÃO DE OBRA	CÓDIGO	EQ. SALARIAL		SAL./HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO			
							(B) TOTAL:			
							CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B)		R\$ 0,00	
							(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE:		0,0000	
							(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B)] / (D)		R\$ 0,00	
(F) MATERIAIS	CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO				
							(F) TOTAL:			
(G) SERVIÇOS	CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO				
FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM)		ED-16671	M2	1,0000000	R\$ 32,15	R\$32,15				
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIPECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - FADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FABRICAÇÃO)		ED-16670	M2	1,0000000	R\$ 178,11	R\$178,11				
							(G) TOTAL:			R\$ 210,26
(H) ITENS DE TRANSPORTE	CÓDIGO	UNID.	FÓRMULA	X1	X2	X3	CONSUMO	CUSTO	CUSTO HORÁRIO	
							(H) TOTAL:			R\$ 0,00
							CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):			R\$ 210,26

Fabiola Batista Pires

ENG^a FABIOLA BATISTA PIRES
CREA 78.851/D
CONEPP CONSULTORIA LTDA



DESCRIÇÃO DO OBJETO: PROJETO DE ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B)	MUNICÍPIO: MURIAÉ/MG	DATA-BASE: SINAPI/MG 07/2022; DNIT/SICRO 04/2022 E SETOP LESTE 04/2022-ONERADO
N. OPERAÇÃO / N. SICONV: 1073472-35 906745/2020	BDI SERVIÇOS (BDI 1):	23,56%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - ITENS EXTRA SINAPI E SICRO/DNIT

ITENS SETOP/LESTE - DATA-BASE: ABRIL/2022									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						UNID.		
RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)						M²		
(A) EQUIPAMENTO									
	CÓDIGO	UT. FR.	UT. IMPR.	VL. HR. PROD.	VL. HR. IMP.	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO		
	Caminhão Distribuidor de Asfalto capacidade de 5000 litros	EQR0-30626	1,0000000	0,0000000	R\$263,28	R\$ 79,84	1,0000000	R\$ 263,28	
	Tanque Para Material Betuminoso com serpentina capacidade 20000 L	EQR0-30632	1,0000000	0,0000000	R\$12,13	R\$ 8,62	1,0000000	R\$ 12,13	
	Trator de Pneu 4 x 4 Potencia de 81 a 90 HP	EQR0-30633	0,7900000	0,2100000	R\$130,58	R\$ 34,71	1,0000000	R\$ 110,43	
	Vassoura Mecânica Rebocável	EQR0-30635	0,7900000	0,2100000	R\$8,55	R\$ 5,73	1,0000000	R\$ 7,95	
							(A) TOTAL: R\$ 393,79		
(B) MÃO DE OBRA									
	CÓDIGO	EQ. SALARIAL	SAL./HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO			
	ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros)	MORO-20022	4,09	R\$ 50,74	124,68	0,1000000	5,07		
	SERVEITE (Inclui Alimentação, EPI's e outros)	MORO-20023	1,34	R\$ 16,71	124,68	4,0000000	66,84		
							(B) TOTAL: R\$ 71,91		
							CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) R\$ 465,70		
							(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1.150,0000		
							(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B)] / (D) R\$ 0,40		
(F) MATERIAIS									
	CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO com ICMS 18%	MATRO-22869	TON.	0,0012000	R\$ 3.049,77	R\$3,65			
							(F) TOTAL: R\$ 3,65		
(G) SERVIÇOS									
	CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
							(G) TOTAL: R\$ 0,00		
(H) ITENS DE TRANSPORTE									
	CÓDIGO	UNID.	FÓRMULA	X1	X2	X3	CONSUMO	CUSTO	CUSTO HORÁRIO
							(H) TOTAL: R\$ 0,00		
							CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H): R\$ 4,05		

Fabiola Batista Pires

ENG^a FABIOLA BATISTA PIRES
CREA 78.851/D
CONEPP CONSULTORIA LTDA