

										
DESCRIÇÃO DO OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL TRECHO INT. BR-265/DISTRITO DO MACUCO - ETAPA 02 - ESTACA 58+0,00 A 85+0,00		MUNICÍPIO: MURIAÉ/MG				DATA-BASE: SINAPI/MG 12/2022; DNIT/SICRO 10/2022; SETOP LESTE 10/2022 E COPASA SUDESTE 12/2022- ONERADO				
N. SICONV: 922389		BDI SERVIÇOS (BDI 1):				23,56%				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - ITENS EXTRA SINAPI E SICRO/DNIT		BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BDI 2):				16,13%				
ITENS SETOP/LESTE - DATA-BASE: OUTUBRO/2022										
CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNID.		
RO-40239		Apiloamento de fundo de valas						M²		
(A) EQUIPAMENTO		CÓDIGO	UT. PR.	UT. IMPR.	VL. HR. PROD.	VL. HR. IMP.	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO		
Compactador de Placa a Diesel > 4 HP		EQR-30650	1,0000000	0,0000000	R\$18,28	R\$ 6,89	1,0000000	R\$ 18,28		
(A) TOTAL:								R\$ 18,28		
(B) MÃO DE OBRA		CÓDIGO	EQ. SALARIAL	SAL./HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO			
ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros)		MORO-20022	4,10	R\$ 50,74	124,68	0,1000000	5,07			
SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros)		MORO-20023	1,35	R\$ 16,71	124,68	2,0000000	33,42			
(B) TOTAL:								R\$ 38,49		
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B)								R\$ 56,77		
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE:								14,0000		
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B)] / (D)								R\$ 4,05		
(F) MATERIAIS		CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	(F) TOTAL:			
							R\$ 0,00			
(G) SERVIÇOS		CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	(G) TOTAL:			
							R\$ 0,00			
(H) ITENS DE TRANSPORTE		CÓDIGO	UNID.	FÓRMULA	X1	X2	X3	CONSUMO	CUSTO	CUSTO HORÁRIO
(H) TOTAL:								R\$ 0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):								R\$ 4,05		
CÓDIGO		DESCRIÇÃO						UNID.		
RO-41047		Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,60 m - boca						UNID.		
(A) EQUIPAMENTO		CÓDIGO	UT. PR.	UT. IMPR.	VL. HR. PROD.	VL. HR. IMP.	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO		
Caminhão Basculante 4 m³ (6 a 7 ton.) Rev. Primário		EQR-30018	0,5000000	0,5000000	R\$202,34	R\$ 45,14	1,0000000	R\$ 123,74		
(A) TOTAL:								R\$ 123,74		
(B) MÃO DE OBRA		CÓDIGO	EQ. SALARIAL	SAL./HORA	ENCARGOS (%)	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO			
SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros)		MORO-20023	1,35	R\$ 16,71	124,68	2,0000000	33,42			
(B) TOTAL:								R\$ 33,42		
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B)								R\$ 157,16		
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE:								2,0000		
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B)] / (D)								R\$ 78,58		
(F) MATERIAIS		CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	(F) TOTAL:			
							R\$ 0,00			
(G) SERVIÇOS		CÓDIGO	UNID.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	(G) TOTAL:			
Demolição de concreto simples		RO-41599	M3	1,1530000	R\$ 149,83	R\$172,75	R\$ 172,75			
(G) TOTAL:								R\$ 172,75		
(H) ITENS DE TRANSPORTE		CÓDIGO	UNID.	FÓRMULA	X1	X2	X3	CONSUMO	CUSTO	CUSTO HORÁRIO
(H) TOTAL:								R\$ 0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):								R\$ 251,33		