



ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	<b>CNPJ:</b>	17947581/0001-76
<b>CONTRATADO:</b>	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	<b>CNPJ:</b>	05.035.581/0001-10
<b>PREGÃO Nº:</b>	195/2023	<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	7/12/2024
<b>PRAZO (MESES):</b>	12	<b>DATA DE TÉRMINO:</b>	7/12/2025

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>OS Nº:</b> 004
<b>Secretaria Responsável:</b> SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
<b>Objeto da solicitação:</b> MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO CARDOSO DE MELO	
<b>Data da solicitação:</b> 15/4/2024	
<b>Responsável pela Solicitação:</b> MAURO FRANCISCO DE AQUINO	
<b>Responsável pela Aprovação:</b> JORGE FERES FILHO	
<b>Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:</b> RENATO STOQUE MARTINS	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00
	Quantidade 1 UNID.		
<b>2</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS</b>		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,01
	Custo Direto sem Administração Local 0,5% %		
2.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,00
	Descrição Área Unidade Placa 2,00 2,00 m2		
<b>3</b>	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>		
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	22,08
	Descrição Área total da Praça Coeficiente de troca Quantidade Unidade Área de troca de piso 220,79 10% 22,08 22,08 m2		
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	0,62
	Descrição Volume Unitário Quantidade Volume de Concreto Unidade Bancos inteiros 0,1 5 0,5 remanescentes 0,04 3 0,12 0,62 m3		
<b>4</b>	<b>PISO</b>		
4.1	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m2	22,08
	Descrição Área total da Praça Coeficiente de troca Quantidade Unidade Área de troca de piso 220,79 10% 22,08 22,08 m2		
4.2	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	2,00
	Descrição Quantidade Unidade Piso cor Vermelho Direcional 2,00 2,00 UN		
4.3	CORTE DE PISO CIMENTÍCIO OU CONCRETO ARMADO COM CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO	M	16,50
	Descrição Quantidade Unidade Comprimento do meio-fio 16,50 16,50 M		
<b>5</b>	<b>URBANISMO E PAISAGISMO</b>		
5.1	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	un	8,00
	Descrição Quantidade Unidade Piso cor Vermelho Direcional 8,00 8,00 un		
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m2	15,00

